MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení stavebního úřadu I
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – **330**, skartační znak/skart. lhůta – **A/20**

Č. j. SMOL/589902/2025/OS/SUI/Vyh
Spisová značka: S-SMOL/277370/2024/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 21.01.2026

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Miroslav Vyhlídal, dveře č. 2.29
Telefon: 588488177
E-mail: miroslav.vyhlidal@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buiglová

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení stavebního úřadu I (dále také jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 330 odst. 3 věta první ve spojení s ustanovením § 34a odst. 1, § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“ nebo „nový stavební zákon“), § 3 vyhlášky č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) tímto podle § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“ nebo „stavební zákon“) v návaznosti na § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb. posoudil žádost o vydání společného povolení, kterou dne 25.06.2024 podala společnost VIASYSTEM SE, IČO: 02607271, Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení: COHAB Project s.r.o., IČO: 05455618, Tomkova 57/27, Hejčín, 779 00 Olomouc 9, (dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení rozhodl *t a k t o :*

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona se

schvaluje stavební záměr

stavby

„Budova údržby VIASYSTEM SE“

obsahující tyto stavební objekty (stavby hlavní):

SO 01 – Novostavba budovy údržby
SO 02 – Přípojka elektrické energie
SO 04 – Požární nádrž
SO 06 – Odpadní jímka
SO 07 – Zpevněná plocha
SO 08 – Oplocení pozemku

a dále stavební objekt (stavba vedlejší):

SO 03 – Vrtaná studna a přípojka vodovodu
SO 05 – Vsakovací objekt

na pozemcích parc. č. 375/10, orná půda, parc. č. 375/6, orná půda, parc. č. st. 520, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Skrbeň.

SO 03 – Vrtaná studna, vodovod a přípojka NN na pozemku parc. č. 375/10, orná půda,
- orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1117000 a Y:552882
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-10-03-0840-0-10
- číslo hydrogeologického rajonu: 2220
- název a kód útvaru povrchových vod: MOV_2530 Morava od toku Třebůvka po tok Bečva
- název a kód útvaru podzemních vod: 22201 Hornomoravský úval – severní část,

SO 05 – Vsakovací objekt na pozemku parc. č. 375/10, orná půda,
- orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1116993 a Y:552941
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-10-03-0840-0-10
- číslo hydrogeologického rajonu: 2220
- název a kód útvaru povrchových vod: MOV_2530 Morava od toku Třebůvka po tok Bečva
- název a kód útvaru podzemních vod: 22201 Hornomoravský úval – severní část.

Popis stavby:
Novostavba budovy pro drobný servis automobilové techniky určené pro výstavbu komunikací.

SO 01 – Novostavba budovy údržby
Stavba bude mít půdorysný tvar do široka rozevřeného písmene „V". Bude tvořena dvoupodlažní částí, na kterou budou navazovat dvě jednopodlažní křídla. Dvoupodlažní část bude o půdorysných rozměrech 14,20 až 16,25 m x 14,26 m, levé jednopodlažní křídlo (při pohledu od vjezdové brány) bude o půdorysných rozměrech 18,45 m x 14,60 m, pravé jednopodlažní křídlo (při pohledu od vjezdové brány) bude o půdorysných rozměrech 14,60 m x 18,25 až 18,45 m. Výška atiky bude +6,755 m od +/- 0,000 (+/- 0,000 = 234,50 m n.m. = úroveň podlahy 1.NP).
Navržený objekt bude podle funkce členěn na dvoupodlažní část, ve které bude situováno zázemí pro zaměstnance – jedná se především o šatny, denní místnost a hygienické zázemí v 1.NP a sklady ve 2.NP. Ve dvou jednopodlažních částech objektu budou situovány dílny pro servis dopravní techniky. V prostorách dílen bude prováděn běžný servis motorových nákladních vozidel – výměna provozních kapalin, výměna brzd, pneumatik, atd. V tomto pracovním prostředí nebude docházet provozem k nadměrnému vzniku hluku, vibrací, prašnosti a chemických škodlivin. V prostorech servisních jam bude zajištěn nucený přívod předehřátého vzduchu a odvod znečištěného vzduchu mimo objekt. Všechny dílny budou přirozeně větrány okny. Okna v dílnách budou výklopná, ovládaná z úrovně podlahy pomocí pákového mechanismu.
Dvoupodlažní zděná část objektu bude založena hlubině na pilotách, které budou zakončeny monolitickým pasem. Základové pasy jsou navrženy z betonu C25/30-XC2, výztuž vázaná z oceli B500B. Základové pasy budou překryty základovou deskou tl. 150 mm z betonu C25/30-XC2, výztuž KARI sítě. Pod podlahovou deskou bude proveden štěrkopískový podsyp tl. 200 mm hutněný po vrstvách 100 mm. Do základových konstrukcí bude osazen zemnící pásek hromosvodného vedení. Vzhledem k podlahovému vytápění bude podloží pod dvoupodlažní části objektu pasivně provětráváno. Svislé nosné obvodové konstrukce nadzemní části dvoupodlažního objektu budou vyzděny z keramických pálených tvárnic tl. 300 mm na tenkovrstvé celoplošné lepidlo. Vnější obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Nosná konstrukce stropu nad 1NP a 2NP bude provedena jako železobetonová stropní deska z betonu C25/30 XC1 tl. 200 mm a vyztužena betonářskou výztuží třídy B500B. Přístup do 2NP bude zajištěn železobetonovým dvouramenným schodištěm s mezipodestou. Dvoupodlažní část objektu bude zastřešena plochou střechou, střešní konstrukce bude tvořena nosnou železobetonovou stropní deskou, tepelnou izolací a střešní krytinou z asfaltových pásů.
Jednopodlažní části budovy budou tvořeny ocelovým skeletem, povrchová úprava nátěrem, montovaná konstrukce. Nosná konstrukce bude založena hlubině na pilotách, které budou zakončeny monolitickým pasem. Svislé a vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny ocelovými profily. Soklová část haly bude tvořena z betonových tvarovek ztraceného bednění prolitého betonem a konstrukčně vyztuženy betonářskou výztuží. Jednopodlažní části budovy budou opláštěny stěnovými sendvičovými panely s tepelnou izolací PIR/PUR, celková tl. 150 mm a zastřešeny šikmou střechou, střešní konstrukce bude tvořena nosným trapézovým plechem, tepelnou izolací a střešní krytinou z asfaltových pásů. Odvodnění střešních rovin bude pomocí vnitřních okapových žlabů a svodů.

V dílnách budou umístěny dva mostové jeřáby. V krajních polích, přiléhajícím ke dvoupodlažní části, je navržena jeřábová dráha pro pojezd jeřábu s nosností 5,0 t. Rozpětí nosníků jeřábové dráhy bude 5,4 m, délka jeřábové dráhy bude dána rozpětím rámů haly = 13,9 m. Nosník jeřábové dráhy bude uložen na konzolu, která bude atypicky umístěná směrem mezi sousední rámy.
Jako zdroj tepla pro vytápění v celém objektu je navrženo tepelné čerpadlo vzduch – voda, o jmenovitém topném výkonu 50 kW, distribuce tepla pomocí teplovodního podlahového vytápění. Jako bivalentní zdroj tepla bude v akumulační nádobě topné vody osazena el. patrona o výkonu 9 kW. Topná voda bude akumulována do akumulační nádrže o objemu 1000 l. Dále budou ve stavbě osazeny tři elektrické ohřívače vzduchu (výkon 4 kW a 2x 1,4 kW).
Ohřev teplé užitkové vody (TUV) bude probíhat v nepřímotopném zásobníku vody pomocí tepelného čerpadla o objemu 1000 l. Zásobník TUV disponuje pojistnou elektronickou topnou patronou o výkonu 10 kW pro dohřev v případě dočasného nedostatečného výkonu tepelného čerpadla.
Novostavba budovy údržby bude umístěna na pozemku parc. č. 375/10, orná půda v k.ú. Skrbeň tak, že jihozápadní stěna budovy bude umístěna ve vzdálenosti 3,00 až 3,01 m od společné hranice mezi pozemky parc. č. 375/10, orná půda a sousedním pozemkem parc. č. 375/6, orná půda v k.ú. Slavonín, jižní roh budovy bude umístěn ve vzdálenosti 4,63 m od společné hranice mezi pozemky parc. č. 375/10, orná půda a sousedním pozemkem parc. č. 375/11, ostatní plocha v k.ú. Slavonín, východní roh budovy bude umístěn ve vzdálenosti 6,71 m od společné hranice mezi pozemky parc. č. 375/10, orná půda a sousedním pozemkem parc. č. 375/11, ostatní plocha v k.ú. Slavonín, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří koordinační situace v měřítku 1:300, ověřená ve společném řízení.

SO 02 – Přípojka elektrické energie
Bude vybudována nová přípojka elektrické energie NN, která bude vedená ze stávající trafostanice a bude ukončená v nově zbudované elektroměrové skříni umístěné poblíž vjezdu do areálu v oplocení.
Přípojka elektrické energie bude umístěna na pozemcích parc. č. 375/10, orná půda, parc. č. 375/6, orná půda, parc. č. st. 520, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Skrbeň, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří koordinační situace v měřítku 1:300, ověřená ve společném řízení.

SO 04 – Požární nádrž
Železobetonová nádrž z prefabrikovaných dílců vnitřních rozměrů 2,80 x 6,10 x 1,93 m. Objem nádrže bude 22 m^3. Požární nádrž bude trvale dopouštěna vodou ze studny.
Požární nádrž bude umístěna na pozemku parc. č. 375/10, orná půda v k.ú. Skrbeň, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří koordinační situace v měřítku 1:300, ověřená ve společném řízení.

SO 06 – Odpadní jímka
Splaškové odpadní vody budou odváděny do plastové akumulační jímky ve dvouplášťovém provedení s armováním pro osazení do pojízdných ploch. Objem jímky bude 10 m^3.
Odpadní jímka bude umístěna na pozemku parc. č. 375/10, orná půda v k.ú. Skrbeň tak, že bude umístěna ve vzdálenosti 6,89 m od společné hranice mezi pozemkem parc. č. 375/6, orná půda a pozemkem parc. č. 375/12, ostatní plocha v k.ú. Skrbeň, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří koordinační situace v měřítku 1:300, ověřená ve společném řízení.

SO 07 – Zpevněná plocha
Celková zpevněná plocha bude 1125 m^2. Povrch zpevněné plochy je navržen z asfaltového betonu. V areálu je navrženo 8 odstavných stání pro osobní automobily zaměstnanců.
Zpevněná plocha bude umístěna na pozemku parc. č. 375/10, orná půda v k.ú. Skrbeň, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří koordinační situace v měřítku 1:300, ověřená ve společném řízení.

SO 08 – Oplocení pozemku
Plot bude tvořen poplastovaným pletivem napnutým mezi subtilními ocelovými sloupky, výška oplocení 1,8 m. V místě sjezdu bude posuvná brána ve výšce oplocení.
Oplocení pozemku bude umístěno na pozemku parc. č. 375/10, orná půda v k.ú. Skrbeň, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří koordinační situace v měřítku 1:300, ověřená ve společném řízení.

SO 03 – Vrtaná studna a přípojka vodovodu

Vrtaná studna – hloubka 30-40 m. Údaje o výstroji: 0,0–20,0 m PVC Ø 160 mm plná; 20,0–30-40 m PVC Ø 160 mm perforovaná/plná. Obsyp/těsnění: 0,0–15,0 m jílování-cementace (odtěsnění kvartérní zvodně); 15–30-40 m obsyp frakce 4-8 mm. Nad vrtem bude zhotovena ochranná šachtice z betonových skruží DN800. Šachtice bude krytá betonovým poklopem ve výšce cca 0,5 m nad okolním terénem. V šachtici budou provedeny prostupy pro výstroj vrtané studny, vodovodní potrubí a silové vodiče.

Vrtaná studna bude na pozemku parc. č. 375/10, orná půda v k.ú. Skrbeň, orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1117000 a Y:552882; číslo hydrologického pořadí povodí: 4-10-03-0840-0-10; číslo hydrogeologického rajonu: 2220; název a kód útvaru povrchových vod: MOV_2530 Morava od toku Třebůvka po tok Bečva ; název a kód útvaru podzemních vod: 22201 Hornomoravský úval – severní část.

Vodovod a přípojka NN – Vodovod slouží k dopravě vody do technické místnosti v budově údržby. Celková délka vodovodu bude cca 22 m do technické místnosti v budově + odbočka vodovodu do požární nádrže cca 5 m. Přípojka NN bude v délce 3 m.

Vodovod a přípojka NN budou umístěny na pozemku parc. č. 375/10, orná půda v k.ú. Skrbeň, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří koordinační situace v měřítku 1:300, ověřená ve společném řízení.

SO 05 – Vsakovací objekt

Vsakovací objekt dešťových vod, včetně dešťové kanalizace navrhované haly a zatravněných průlehů s drenáží odvádějících dešťové vody z areálové komunikace do vsaku.

Vsakovací objekt – půdorysné rozměry 9,0 x 4,0 m; kóta maximální hladiny M_{max} = 232,30 m n.m.; maximální retenční objem 212,7 m^3. Vsakovací objekt je navržen jako podzemní jáma vyplněná štěrkem. Přítok dešťové kanalizace a drenáže průlehů bude sveden do dvou revizních šachet z prefabrikovaných dílců DN1000, odkud bude voda dále rozvedena HDPE drenážními trubkami DN150. Propustnost drenážních trubek bude min. 50 cm^2/m. Drenážní potrubí bude uloženo na štěrkopískový podsyp frakce 8-16 mm a obsypáno drceným štěrkem frakce 32-63 mm. Jako poklopy šachet byly navrženy zamykatelné litinové poklopy průměru 600 mm pro zatížení třídy D400.

Vsakovací objekt na pozemku parc. č. 375/10, orná půda v k.ú. Skrbeň, orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1116993 a Y:552941; číslo hydrologického pořadí povodí: 4-10-03-0840-0-10; číslo hydrogeologického rajonu: 2220; název a kód útvaru povrchových vod: MOV_2530 Morava od toku Třebůvka po tok Bečva; název a kód útvaru podzemních vod: 22201 Hornomoravský úval – severní část.

Dešťová kanalizace – stoka A – délka potrubí 16,8 m.

Průleh s drenáží – drén D1 délky 74,6 m a drén D2 délky 21,3 m; materiál PEHD, profil DN150 SN8. Dešťové vody z areálových zpevněných ploch budou odtékat do zatravněných průlehů po obvodu. Celkem jsou navrženy dva samostatné průlehy na větvi D1 a jeden průleh na větvi D2. V průlezích bude docházet k zachycení dešťových vod a jejich infiltraci do drenáže, která vody dále odvede do vsakovacího objektu. Infiltrací přes humózní vrstvu dojde ke zpomalení nátoku do vsakovacího objektu a k přečištění dešťových vod před vlastním vsakem do horninového prostředí. Pod svrchní humózní vrstvou z lehké písčité zeminy bude proveden štěrkový podsyp a rýhy s vlastní drenáží. Proti vyplavování jemnozrnných částic z okolní zeminy bude podsyp průlehu se štěrkovou rýhou opatřen filtrační geotextilií. Po trase jsou na drenáži navrženy revizní a lomové šachty DN425. V každém průlehu bude jedna šachta opatřena místo poklopu mříží, která bude sloužit jako bezpečnostní přeliv do drenáže, pokud by došlo k překročení retenčního prostoru průlehu (jedná se o šachty $Š_{D1-2}$, $Š_{D1-4\ a}$ $Š_{D2-2}$). Výšky šachet (poklopů) jsou navrženy tak, aby přesahovaly okolní nezpevněný terén o cca 10 cm, šachty s mříží sloužící jako přeliv průlehu budou převýšeny cca o 0,4 m nade dno průlehu a vyčnívající část šachty bude pohledově obskládána lomovým kamenem.

Dešťová kanalizace a průleh s drenáží budou umístěny na pozemku parc. č. 375/10, orná půda v k.ú. Skrbeň, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří koordinační situace v měřítku 1:300, ověřená ve společném řízení.

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2028.

Podrobnosti viz projektová dokumentace.

Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:

1. Stavbou bude dotčen pozemek, vedené dle § 1 zákona č. 334/1992Sb. jako zemědělský půdní fond. Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu byl vydán dne 05.09.2024 pod č.j. SMOL/393781/2024/OZP/PKZ/Kol. Podmínky vydaného souhlasu musí být respektovány:

   - V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona provede ten, v jehoţ prospěch je souhlas udělován, na vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy do hloubky 30 cm a následně ji využije k ozelenění stavby. Způsob provedení skrývky a její další manipulace bude prováděna v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

   - Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.

   - Stavebník dodrží opatření na zadržení vody v krajině navržená v dokumentaci ke stavbě.

   - V souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. d) zákona jsou osobě, které svědčí oprávnění k záměru, orientačně vymezeny odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF o celkové výměře 2935 m2 ve výši 614.061,- Kč. Konečná výše odvodů se stanoví podle § 11 zákona.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a zaslána stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4. Stavba bude provedena za dodržení ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 330 odst. 1 nového stavebního zákona.

5. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, s odkazem na § 330 odst. 1 nového stavebního zákona.

6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vydání kolaudačního rozhodnutí. U rozsáhlejší stavby se stavba označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název stavby, stavebník (investor), stavební podnikatel (dodavatel), stavební úřad, který vydal společné povolení, č.j. a datum právní moci rozhodnutí a termín ukončení stavby.

8. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení Obecního úřadu Skrbeň.

9. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.

10. Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto

vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.

11. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikaci a případné znečištění této komunikace okamžitě odstranit vlastním nákladem.

12. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Případnou uzavírku komunikace je navrhovatel povinen ohlásit mj. i na adresu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9.

13. Stavebník je povinen prokazatelně ohlásit stavebnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek, který je přílohou žádosti o společné rozhodnutí, popř. v této podmínce rozhodnutí, a umožnit stavebnímu úřadu provedení kontrolní prohlídky v dané fázi výstavby. Kontrolní prohlídky budou provedeny v těchto fázích výstavby:
    - po dokončení realizace základových konstrukcí,
    - po dokončení realizace kompletní nosné konstrukce,
    - v průběhu realizace příček a vnitřních instalací.

14. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

    - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 22.08.2024 pod č.j. KHSOC/30688/2024/OC/HP:

        1. S odkazem na § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v návaznosti na § 45a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., bude KHS stavebníkem k žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavby, předložen protokol s výsledky měření elektrického osvětlení se zhodnocením parametrů elektrického osvětlení na všech pracovních místech, dokladující splnění požadavků a dodržení normových hodnot ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště.

        2. S odkazem na požadavky § 2 odst. 2 zákona č.309/2006 Sb., ve spojení s § 9 a § 11 odst. 2 nařízení vlády č.361/2007 Sb. musí stavebník k žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu předložit KHS zhodnocení úrovně typu a trvání expozice chemickým škodlivinám (např. CO) za chodu motorů v montážních jámách a v servisních halách, dokladující dodržení hygienických limitů, včetně protokolů s výsledky měření chemických škodlivin.

        3. S odkazem na § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., bude KHS stavebníkem k žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavby předložen protokol s výsledky rozboru vzorku pitné vody, odebraného z prodlouženého vodovodního řadu, k objektivizaci plnění hygienických limitů v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 k vyhlášce 252/2004 Sb.

        4. S odkazem na § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v návaznosti na § 26, § 27 a §27a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., bude KHS stavebníkem k žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavby předloženo celosměnové zhodnocení zdravotního rizika z hlediska pracovní polohy u zaměstnanců, a to podle přílohy č. 5 části C nařízení vlády č. 361/2007 Sb., včetně protokolu hodnocení pracovní polohy.

    - závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 16.05.2024 pod č.j. SMOL/193517/2024/OZP/VH/Pos:

        1. Prostory, kde bude docházet k manipulaci nebo skladování látek závadných vodám, musí být zabezpečeny v souladu s § 39 vodního zákona proti možným únikům

těchto látek do povrchových nebo podzemních vod nebo do horninového prostředí. Ke kolaudaci stavby budou doloženy atesty použitých materiálů na odolnost vůči příslušným závadným látkám.

2. Areál bude vybaven sanačními prostředky k likvidaci případných úkapů a úniků závadných látek a prostředky k zamezení vniknutí závadných látek do areálové kanalizace v případě havárie na zpevněných plochách.

3. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí.

4. Žumpa (bezodtoká jímka na vyvážení včetně přívodní kanalizace) musí být provedena jako nepropustná, u kolaudace stavby bude doložen protokol o zkoušce na nepropustnost

– závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě (§ 94j odst. 2 stavebního zákona) ze dne 13.01.2025 pod č.j. SMOL/020163/2025/OS/DTSU/Amb:

1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace pro SO 03, kterou vypracoval v 06/2024 Ing. Radoslav Šíbl (EKODRILL s.r.o. Zlín), (autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické – ČKAIT 1302040; báňský projektant – osvědčení č. 214/2010).

2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a stavebním úřadem.

3. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.

4. Při vlastní realizaci stavby budou respektována vyjádření a stanoviska daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů.

5. K zajištění možnosti objektivního posouzení ovlivnění zaznamená žadatel před zahájením budování nové studny stavy hladiny a hloubky dna okolních studní a datum jejich zaměření.

6. Podle § 230 nového stavebního zákona lze stavbu, která vyžaduje povolení, užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

7. K vydání kolaudačního rozhodnutí bude doloženo:
   – předávací protokol od stavebního podnikatele, který je k provádění předmětné stavby oprávněn
   – rozbor vody
   – doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby

– závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě (§ 94j odst. 2 stavebního zákona) ze dne 13.01.2025 pod č.j. SMOL/015611/2025/OS/DTSU/Amb:

1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové

dokumentace, kterou vypracoval v 03/2024 Ing. Dalibor Basovník (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1006488).

2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a stavebním úřadem.

3. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.

4. Při realizaci vsakovacího objektu je nutné v rámci výkopových prací ověřit polohu propustného podloží. Bude respektováno Inženýrsko-geologické posouzení lokality, posouzení možnosti vsaku srážkových vod do zemního prostředí vypracované v 10/2021 Ing. Štěpánem Farkašem (odborná způsobilost v inženýrské geologii č. 1344/2001). K přejímce základové spáry vsakovacího objektu bude přizván hydrogeolog.

5. Při vlastní realizaci stavby budou respektována vyjádření a stanoviska daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů.

6. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy bude předloženo pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí.

7. Podle § 230 nového stavebního zákona lze stavbu, která vyžaduje povolení, užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

8. Ke kolaudaci stavby bude předložen provozní řád vodního díla, zpracovaný podle vyhlášky MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.

9. K vydání kolaudačního rozhodnutí bude doloženo:
   - předávací protokol od stavebního podnikatele, který je k provádění předmětné stavby oprávněn
   - geodetické zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy
   - provozní řád (§ 55a odst. 5 vodního zákona; provozní řád bude zpracovaný podle vyhlášky MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl)
   - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby

- vyjádření společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. ze dne 19.12.2024 pod č.v. VHSOL/0419/2024/VYJ,

- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s. k existenci podzemních a nadzemních sítí ze dne 04.11.2025 pod zn. UPTS/OS/414441/2025 (vyjádření je součásti projektové dokumentace),

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 06.08.2025 pod zn. 001166557235 (vyjádření je součásti projektové dokumentace),

- vyjádření organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ze dne 21.11.2024 pod zn. SSOK – OL 31 882/2024/FV.

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: VIASYSTEM SE, IČO: 02607271, Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení: COHAB Project s.r.o., IČO: 05455618, Tomkova 57/27, Hejčín, 779 00 Olomouc 9.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 25.06.2024 obdržel stavební úřad žádost o vydání společného povolení na stavbu „Budova údržby VIASYSTEM SE“ na pozemcích parc. č. 375/10, orná půda, parc. č. 375/6, orná půda, parc. č. st. 520, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Skrbeň. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 07.11.2025 s odkazem na ust. § 94m stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 15 dní po oznámení k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto řízení.
Účastníky řízení nebyly vzneseny námitky.
Opatřením ze dne 02.12.2025 stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že nashromáždil všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí a dal účastníkům řízení dle § 36 odst. 3 správního řádu možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům.
Tohoto práva účastníci řízení nevyužili.
Dne 06.06.2024 pod č.j. SMOL/242754/2024/ODUR/UUP/Pri bylo Magistrátem města Olomouce, odborem dopravy a územního rozvoje (orgán státní správy na úseku územního plánování) vydáno osvědčení o vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek fikcí. Fiktivní souhlas závazného stanoviska bez podmínek k záměru „Budova údržby VIASYSTEM SE“ na pozemcích parc. č. 375/10, orná půda, parc. č. 375/6, orná půda, parc. č. st. 520, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Skrbeň vznikl dne 06.06.2024. Vzhledem k tomu, že orgánem státní správy na úseku územního plánování bylo vydáno souhlasné stanovisko, je výše uvedený záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování přípustný.
Dne 10.10.2025 pod č.j. SMOL/481944/2025/OS/DTSU/Jan bylo věcně a místně příslušným silničním správním úřadem - Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, oddělením dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě vydáno rozhodnutí o povolení provedení stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace – silnice II/635 v k.ú. Skrbeň.
Dne 25.02.2025 pod č.j. SMOL/093022/2025/OZP/VH/Pos bylo věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem - Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství vydáno rozhodnutí, kterým bylo povoleno nakládání s povrchovými vodami (retence srážkových vod a jejich vsakování do zemního prostředí).
Dne 21.03.2025 pod č.j. SMOL/137656/2025/OZP/VH/Sme bylo věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem - Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství vydáno rozhodnutí, kterým bylo povoleno nakládání s vodami – odběr podzemních vod z vrtané studny.
Stavební úřad posoudil stavební záměr z hledisek uvedených v § 94o odst. 1 stavebního zákona. Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 330 odst. 1 nového stavebního zákona, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rovněž tak je navrhovaná stavba, jak ji řeší předložená projektová dokumentace, v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vyhovuje požadavkům jimi uplatněným, a ani nepřiměřeně nezasahuje do práv a právem chráněných zájmů žádného z účastníků řízení.
Stavební úřad rovněž ověřil podle ust. § 94o odst. 2 stavebního zákona, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 330 odst. 1 nového stavebního zákona.
Stavební úřad se také zabýval otázkou, zda je třeba na danou stavbu aplikovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, s odkazem na § 330 odst. 1 nového stavebního zákona (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“) a zda tedy do řízení doložená projektová dokumentace musí splňovat i požadavky dané touto vyhláškou. Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 398/2009 Sb. se podle této vyhlášky postupuje při

zpracování projektové dokumentace v případě staveb pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že provoz bude zajišťovat 10 zaměstnanců, nebyla projektová dokumentace posuzována podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
Pro zhodnocení řešené věci je dle názoru stavebního úřadu významné, že v souvislosti se stavbou nevznikly nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (realizace záměru nevyžaduje vybudování nové infrastruktury). Příjezd ke stavbě je stávající, a je zajištěn po stávající pozemní komunikaci.
Doklady předložené stavebnímu úřadu vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad též ověřil, že účinky užívání stavby nebudou mít negativní dopad uvnitř stavby ani na její okolí, což potvrzují i kladná závazná stanoviska dotčených orgánů.
Účastníci společného řízení byli určeni dle ustanovení § 94k stavebního zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky jsou VIASYSTEM SE, Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení: COHAB Project s.r.o., Tomkova 57/27, Hejčín, 779 00 Olomouc 9, a to jako stavebník (§ 94k písm. a) stavebního zákona); Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou, z pozice obce, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (§ 94k písm. b) stavebního zákona); ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, z pozice vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo z pozice osoby mající jiné věcné právo ke stavbě, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (§ 94k písm. c) stavebního zákona); ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, nc2 s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39, Oberbank AG pobočka Česká republika, náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, z pozice vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo z pozice osoby mající jiné věcné právo k tomuto pozemku (§ 94k písm. d) stavebního zákona); České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, nc2 s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, Olomouc 9, Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou, Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, z pozice osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (§ 94k písm. e) stavebního zákona). Podle názoru stavebního úřadu nejsou účastníky řízení vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím umístěná a povolená stavba nedotkne. Podle stavebního úřadu vlastníci sousedních pozemků mohou být danou stavbou přímo dotčeni na svém vlastnickém právu, neboť by mohlo dojít k omezení na jejich vlastnickém právu, např. k zamezení nebo omezení v budoucí výstavbě. S ohledem k relativně velké vzdálenosti pozemku, na kterém bude stavba umístěna od hranice ostatních pozemků a staveb, které jsou ve vlastnictví jiných, než výše uvedených vlastníků (více jak 21 m) a tyto pozemky a stavby jsou od staveniště ještě odděleny komunikací, dospěl stavební úřad k závěru, že vyjma osob jmenovitě uvedených v odstavci tohoto odůvodnění nemohou být další osoby na svých právech stavbou přímo dotčeny, a tudíž jim nepřiznal postavení účastníků řízení.
Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů (Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ze dne 23.09.2025 pod č.j. HSOL-3283-10/2025; Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 22.08.2024 pod č.j. KHSOC/30688/2024/OC/HP; Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě ze dne 13.01.2025 pod č.j. SMOL/020163/2025/OS/DTSU/Amb; Magistrát města Olomouce, odbor stavebního, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě ze dne 13.01.2025 pod č.j. SMOL/015611/2025/OS/DTSU/Amb; Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 16.05.2024 pod č.j. SMOL/193517/2024/OZP/VH/Pos; Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů ze dne 11.07.2024 pod č.j. SMOL/302991/2024/OOSSO/Hyb; Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství ze dne 05.09.2024 pod č.j. SMOL/393781/2024/OZP/PKZ/Kol; Magistrát města Olomouce, odbor stavebního, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě ze dne 13.01.2025 pod č.j. SMOL/020163/2025/OS/DTSU/Amb; Magistrát města Olomouce, odbor stavebního, oddělení

dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě ze dne 13.01.2025 pod č.j. SMOL/015611/2025/OS/DTSU/Amb; Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje ze dne 06.06.2024 pod č.j. SMOL/242754/2024/ODUR/UUP/Pri; Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 23.07.2024 pod č.j. MO 590563/2024-1322; Státní energetická inspekce ze dne 27.02.2025 pod č.j. SEI-2858/2025/87.102) stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Podle § 230 odst. 1 nového stavebního zákona stavbu, která vyžaduje povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.
Pro úplnost stavební úřad konstatuje, že při vydání tohoto rozhodnutí stavební úřad postupoval dle zákona č. 183/2006 Sb. s odkazem na § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb. Zákon č. 283/2021 Sb. v plném rozsahu nabyl účinnosti dne 01.01.2024 a v citovaném ustanovení deklaruje, že ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona se v přechodném období (tj. s odkazem na § 334a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. se přechodným obdobím rozumí období od 01.01.2024 do 30.06.2024) postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Vzhledem k tomu, že v tomto řízení řešený stavební záměr nespadá do kategorie vyhrazených staveb ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební úřad postupoval, jak uvedeno shora.
Protože stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící povolení záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Stavební úřad poukazuje na existenci upozornění vodoprávního úřadu - oddělení vodního hospodářství, odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, které je uvedeno v odůvodnění závazného stanoviska č.j. SMOL/193517/2024/OZP/VH/Pos ze dne 16.05.2024.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů :

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení stavebního úřadu I. O odvolání rozhoduje odbor Krajský stavební úřad Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Odvolání musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Ing., Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení stavebního úřadu I

Rozdělovník

Doručí se:

1. VIASYSTEM SE, Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1,
   v zastoupení:
   COHAB Project s.r.o., Tomkova 57/27, Hejčín, 779 00 Olomouc 9
2. Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2
4. Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
5. nc2 s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39
6. Oberbank AG pobočka Česká republika,
   náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2
7. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
8. ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
9. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, Olomouc 9
10. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
11. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
    Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
12. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Dotčené orgány a ostatní:

13. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940,
    Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
14. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248,
    Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
15. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor územního plánování,
    Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
16. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor stavební - Oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
17. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí,
    Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
18. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
19. Státní energetická inspekce, IČO: 61387584, Územní inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Gorazdova 1969/24, Nové Město, 120 00 Praha 2

Na vědomí:

20. spis

Za vydání společného povolení se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 odst. 1, písm. f), g) a h), I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 13 300,- Kč, který byl již zaplacen.